

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODC. DP 1500 W M. DWORSZOWICE PAKOSZOWE -
ETAP I-IV - roboty uzupełniające
ADRES INWESTYCJI : GMINA SULMIERZYCE
INWESTOR : GMINA SULMIERZYCE
ADRES INWESTORA : ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce
BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
CIAG PIESZO ROWEROWY ET I - IV - zmiany					
1		roboty uzupełniające pozycji 18 , 30 , 42 , 56 - obrzeża na ławie betonowej			
1	d.1 analiza indywidualna	ława betonowa dla obrzeży 8x30	m		
		901+801+939.3+481	m	3122.300	
				RAZEM	3122.300
2		roboty uzupełniające			
2	d.2 analiza indywidualna	Wywożenie karpiny i dłużyc na odległość do 4km.	szt.		
		4+4+44+5	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
3	d.2 analiza indywidualna	Transport kostki samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i ręcznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ²		
		480	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
4	d.2 analiza indywidualna	Transport (gruzu) przepustów , ścian czołowych i barier ochronnych samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i ręcznym rozładowaniu na odległość do 4 km	m		
		125.5+63+69+70+39.5	m	367.000	
				RAZEM	367.000
5	d.2 analiza indywidualna	Umocnienie skarpy i dna rowu kostką z rozbiórki ETAPU II (przyjęto 1m2 na wylot)	m ²		
		64.0	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNNR 6 d.2 1107-01 analiza indywidualna	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (uzupełnienie szczeliny przy krawężniku)	t		
		0.07*0.04*(995+950.4-315.5+999+517.3)*2.5	t	22.023	
				RAZEM	22.023
7	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	d.2 analiza indywidualna	Odtworzenie punktów poligonowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
CIAG PIESZO ROWEROWY ET I - IV - zmiany						
1		roboty uzupełniające pozycji 18 , 30 , 42 , 56 - obrzeża na ławie betonowej				
1		ławka betonowa dla obrzeży 8x30	m	901+801+		
d.1	analiza indywidualna			939.3+481 =		
				3122.300		

PODSUMOWANIE

roboty uzupełniające pozycji 18 , 30 , 42 , 56 - obrzeża na ławie betonowej

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		roboty uzupełniające				
2		Wywożenie karpiny i dłużyc na odległość do 4km.	szt.	4+4+44+5 =		
d.2	analiza indywidualna			57.000		
3		Transport kostki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i ręcznym rozładunku na odległość do 1 km	m ²	480		
d.2	analiza indywidualna					
4		Transport (gruzu) przepustów , ścian czołowych i barier ochronnych samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i ręcznym rozładunku na odległość do 4 km	m	125.5+63+		
d.2	analiza indywidualna			69+70+39.5 = 367.000		
5		Umocnienie skarpy i dna rowu kostką z rozbiórki ETAPU II (przyjęto 1m ² na wylot)	m ²	64.0		
d.2	analiza indywidualna					
6	KNNR 6 1107-	Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego (uzupełnienie szczeliny przy krawężniku)	t	0.07*0.04*		
d.2	01 analiza indywidualna			(995+950.4-315.5+999+517.3)*2.5 = 22.023		
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	4		
d.2	1406-04					
8		Odtworzenie punktów poligonowych	szt.	6		
d.2	analiza indywidualna					

PODSUMOWANIE

roboty uzupełniające

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie:

		CALY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uprozczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓLEM	

Słownie: