

Sulmierzyce dnia 18 lutego 2019r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

**Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia**

Znak sprawy IZP.271.1.2.2019.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej (odcinek o długości 764,54 m) w msc. Bogumiłowice od drogi powiatowej nr 3507E do drogi wojewódzkiej nr 483 wraz z przebudową włącznie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 483”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

- „1. Proszę o udostępnienie tabeli bilansu robót ziemnych oraz przekrojów poprzecznych drogi w celu sprawdzenia wielkości przewidzianych do realizacji mas ziemnych w szczególności nasypów. Przedstawione w dokumentacji technicznej przekroje typowe nie odzwierciedlają koniecznej analizy ukształtowania terenu.
2. Proszę o uwzględnienie w pozycjach przedmiaru zwiększenie obmiaru dla wykonania odsetek warstw konstrukcyjnych przedstawionych w przekroju typowym w PT.
3. Proszę o weryfikację pozycji kosztorysu branży drogowej tj. poz 28 konieczna krotność 3, poz 34, 37 najprawdopodobniej pomyłka w wyliczeniu ilości jednostek obmiarowych, poz 52, 53 potrzebna sumaryczna grubość 20 cm a jest 10 cm.
4. Proszę o przeanalizowanie nakładów na ławę pod obrzeże – 0,012 m³/mb. Założona przez Projektanta ilość wydaje się zbyt mała w celu właściwej realizacji tego elementu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Zamawiający postanowieniami Rozdziału I pkt. 13.1 oraz Rozdziału IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdził, iż „Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania za względu na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy przedmiotu

GMINA SULMIERZYCE

zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty”. Ponadto Zamawiający wskazał, iż „Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i służą jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę”.

Mając jednakże na uwadze wyrażone w art. 29 ust. 1 ustawy zasady opisu przedmiotu zamówienia stanowiące, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, Zamawiający informuje że:

Ad. 1 - nie posiada przekrojów poprzecznych ani tabeli bilansu robót ziemnych. Oszacowanie robót ziemnych należy wykonać w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy oraz wizję lokalną w terenie.

Ad. 2 - W km 0+000 – 0+670 dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy przyjąć odsadzkę prawostronną szer. 30cm, dla warstwy wiążącej AC16W należy przyjąć odsadzkę prawostronną szer. 10cm, natomiast w km 0+670 – 0+765 należy przyjąć odsadzkę prawostronną szer. 40 cm dla warstwy odsączającej, dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego należy przyjąć odsadzkę prawostronną szer. 30cm, dla warstwy wiążącej AC16W należy przyjąć odsadzkę prawostronną szer. 10cm. Ponadto należy wkalkulować na odcinku 0+670 – 0+765 wykonanie zgodnie z PT warstwy odsączającej gr. 10cm (nie zawiera tego przedmiar). W wycenie należy uwzględnić wykonanie nasypu z gruntu z dowozu (pospółka) w miejscach niedostatecznej szerokości istniejącej podbudowy tj. pod poszerzenia projektowanej jezdni do wymaganej szerokości 6,0m oraz poboczy o nawierzchni z kruszywa.

Ad. 3 - Zamawiający potwierdza, iż w pozycji 28 przedmiaru należy zastosować krotność 3 z uwagi na grubość nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm.

W pozycji 34 należy uwzględnić 6,5m³ gruntu stabilizowanego cementem na wykonanie ławy pod przepusty pod zjazdami, natomiast w pozycji 37 należy uwzględnić 9,0m³ pospółki na wykonanie ławy pod przepusty pod zjazdami.

W pozycji 53 przedmiaru robót należy uwzględnić krotność 13 z uwagi na łączną grubość nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 wynoszącą 20cm.

Ad. 4 - Należy przewidzieć nakład na wykonanie ławy betonowej pod ustawienie obrzeży w ilości 0,025m³/mb.

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonano już wycinki drzew (poz. 2 – 5 przedmiaru robót branży drogowej). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mechanicznego karczowania pni (poz. 6 – 9 przedmiaru robót) oraz oczyszczenia terenu z pozostałości po karczowaniu (poz. 10 przedmiaru robót).

W imieniu Zamawiającego

W Ó J T

/-/

mgr Gabriel Orzeszek