

Sulmierzyce dnia 9 listopada 2020r.

Zamawiający

GMINA SULMIERZYCE
ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
NIP 508-00-18-848
Regon 590648184

Tablica ogłoszeń
Strona internetowa Zamawiającego
(Biuletyn Informacji Publicznej)

Znak sprawy IZP.271.1.11.2020.AS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna, Gmina Sulmierzyce”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

1. Czy długości kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych oraz przepompowni przewidzianych w Programie funkcjonalno – użytkowym są długościami maksymalnymi ? Czy w sytuacji jeśli konieczne będzie zaprojektowanie i wykonanie dłuższych kolektorów oraz pompowni Wykonawca uzyska dodatkowe wynagrodzenie ?
2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zaprojektowania i wykonania części odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą przewiertu rurą PE śr. 225 mm ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni prefabrykowanych betonowych wibroprasowanych śr. 1000 mm na kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z Normą PN-EN 19172004 ?”.

Odpowiedź:

Ad. 1. Zamawiający informuje, iż Program funkcjonalno – użytkowy (dalej PFU) został opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, dla której wydano pozwolenie na budowę (pozwolenie to utraciło ważność). Przyjęte długości kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych oraz ilość przepompowni w przypadku zaprojektowania przez Wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej w lokalizacji wskazanej w PFU nie powinni ulec zmianie. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w przypadku gdy ilości te ulegną zmianie. Wykonawca winien w kalkulować takie ryzyko w cenę oferty.

GMINA SULMIERZYCE

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią pkt. 1.9.1 PFU „Przejścia kanału pod nawierzchnią utwardzoną drogi publicznej planuje się do wykonania w technologii przecisku stalowymi rurami przeciskowymi, które po zamontowaniu pełnić będą funkcje rur osłonowych dla rur przewodowych PVC.” Zamawiający nie dopuszcza wykonania przecisku rurami PE.

Ad. 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią pkt. 1.9.1 PFU „Zakłada się budowę studni rewizyjnych na odcinkach kanału wykonanych z elementów prefabrykowanych żelbetowych min. DN 1000 mm.”. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni prefabrykowanych betonowych wibroprasowanych.

W imieniu Zamawiającego


Z up. WÓJTA
mgr Anna Szydłowska
SEKRETARZ GMINY