

LEGENDA:

PAS ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEKRYCIA DACHU RE 30 W SZEROKOŚCI 8 m DO ŚCIANY DZIELĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU (§ 218 WT)

PAS ŚCIEŻEK KOMUNIKACYJNYCH/TRANSPORTOWYCH SZER. 60 cm, PODKŁAD Z TWARDEJ WELNY ROCKWOOL HARDROCK MAX

UWAGA:
PUNKTY STAŁE DO MONTAŻU INSTALACJI CIEPŁA TECHNICZNEGO DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ WYKONAĆ PRZED WYCIĄTANIEM WARSTW IZOLACJI DACHU.

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ PROJEKTEM TECHNOLOGII
2. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY NALEŻY UZGODNIĆ ORAZ UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA.
3. WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE TECHNOLOGII NALEŻY UZGODNIĆ ORAZ UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ PROJEKTANTA TECHNOLOGII
4. NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ FUNDAMENTÓW. NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI PRZECIWWODNEJ KAŻDEJ POKACI DACHOWEJ.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BEZ ADNOTACJI O WYKONCZENIU, NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE
6. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA POSADZEK (PŁYTKI GRESOWE, CERAMICZNE, KAMIEŃ, WYKŁADZINY) NALEŻY WYKONAĆ JAKO ANTYPOŚLIZGOWE.

NINIEJSZY PROJEKT JEST DZIEŁEM W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU I PODLEGA PRAWNEJ OCHRONIE.

PRACOWNIA TECHNICZNA:
BA PK
Biuro Architektoniczne Piotr Krzyżak

PROJEKT: Budowa stadionu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 1440/1, obr. 0017 w Sulmierzycach	CZĘŚĆ: PW
CZĘŚĆ WG.: RZUT DACHU	BRANŻA: ARCH.
NR PROJEKTU: SUL/2019	NR WG.: 3
SKALA: 1:100	DATA: 03.2020

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Piotr Krzyżak
mgr inż. Marcin Borek

PEŁNOMOCNIK:
Biuro Architektoniczne Piotr Krzyżak
ul. Ogrodowa 5/7 Kobylin, wpisane do rejestru przedsiębiorców Biura Architektonicznego
NIP 696 102 2009