

LEGENDA:

- BUDYNEK OBJĘTY WNIOSKIEM O POZWOLENIEM NA BUDOWĘ
- TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ MIEJSCA POSTOJOWE I DOJŚCIA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGI DOJAZDOWE
- NAWIERZCHNIA PIASKOWA BEZPIECZNA TOR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
- ST. ARCH. — OBSZAR STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO WG UCHWAŁY NR XXX/207/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH Z DNIA 25 MARCA 2013 WS. MPZP
- A — K — GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM O PnB
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- WJAZD NA DZIAŁKĘ, WJAZDY DO GARAŻY
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE
- PLANOWANE NASADZENIA DRZEW
- ŚM — ALTANA ŚMIETNIKOWA
- GAZ — PODZIEMNY ZBIORNIK GAZU
- TA — TOR AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
- PR — PLAC REKREACJI DLA DZIECI
- LINIA PODZIAŁU CZĘŚCI BUDYNKU O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

- KD — KANALIZACJA DESZCZOWA "CZYSTA"
- SEP-1 — SEPARATOR ZWIĄZKÓW ROPOPOCHODNYCH
- KD — KANALIZACJA DESZCZOWA "BRUDNA"
- W — PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY
- KS — PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
- G — ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI GAZOWEJ
- WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA, ZEWN. ODCINEK INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ
- OGRODZENIE TERENU
- LOKALIZACJA HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WG ZAKRESU ZAMÓWIENIA BUDOWA STZELNICY SPORTOWEJ

SYMBOL	OPIS
ALT	ALTANA OGRODOWA – ośmiokątna, Wymiary: średnica 800 cm, wykonana z drewna sosnowego suchego, przekrój słupów konstrukcyjnych 14x14 cm, posadowiona na fundamencie w formie słupów betonowych gł. min 1,10m, pod każdym słupem konstrukcji drewnianej, połączenie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych przykręcanych do fundamentu, część ścian zabudowana do wysokości 110 cm, pokrycie dachu gontem bitumicznym w kolorze czarnym, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone bezbarwnym impregnatem gruntującym do drewna, malowane emalią akrylową do zastosowań zewnętrznych
ZSŁ	ZESTAW OGRODOWY STÓŁ+2 ŁAWKI – Wymiary stołu: szerokość 60cm, długość 180 cm, wysokość 73 cm, Wymiary ławki: szserokość 24 cm długość 180cm, wysokość 46 cm, stelaż ocynkowany ogniowo, deski jodłowe – ilość: 5 szt.
DK	DONICA KWIATOWA – Producent: Parkaria, Model Olinda 90 Wymiary: długość 90 cm, szerokość 60 cm, wysokość 50 cm, montaż za pomocą śrub do podłoża, rama metalowa z profili 50x50mm malowana proszkowo, wykonana z drewna iglastego malowanego lakierobejcą – ilość: 4 szt.
KŚ	KOSZ NA ŚMIECI – Wymiary: średnica 38 cm, wysokość 85 cm, pojemność 35 l, wkład z popielnicą oraz raczka do wyciągania, konstrukcja stalowo-żeliwna w kolorze czarnym, listwy malowane lakierobejcą na kolor teak, montaż poprzez zabetonowanie, – ilość: 4 szt.
SR	STOJAK ROWEROWY – Producent: Muller, Model 450, konstrukcja wykonana z profili 50x30x2 mm oraz pręta 16 mm, Wymiary: wysokość 28,5 cm, szerokość 45,5 cm, długość 192 cm – ilość: 3 szt.
GI	GABLOTA WYSTAWIENNICZA – wykonana z profili stalowych nierdzewnych, stabilne podstawy betonowe, wypełnienie pleców – blacha, szyba – plexi, rama stalowa
ŚM	WIATA ŚMIETNIKOWA– Producent: ZHPU Alicja, Model: wiata panelowa 4x1,5, Wymiary: wysokość 230–250 cm, wykonana z ocynkowanych stalowych profili zamkniełych, poszycie z paneli blachy powlekanej, dach z blachy trapezowej ostonięty obróbką blacharską, brama szer. 200 cm z siatki stalowej (zgrzewanej, ocynkowanej) z klamką i zamkiem

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZA ZAKRESEM ZAMÓWIENIA BUDOWA STZELNICY SPORTOWEJ

SYMBOL	OPIS
	OGRODZENIE TERENU – Producent: WIŚNIOWSKI, Model: Vega 20, Wymiary: szerokość paneli 250 cm, wysokość 143 cm, wykonany z prętów stalowych w pionowym i poziomym układzie, w kolorze czarnym RAL9005, system montażowy paneli Omega, posadowiono na fundamencie systemowym. Ogrodzenie systemowe z bramą przesuwną Gardia, szerokość 750 cm, wysokość 143 cm, z wypełnieniem panelem kratowym. Panel zabezpieczony poprzez: cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe

ZESTAWIENIE NASADZEŃ DRZEW

SYMBOL	OPIS
klon	KLON – Wysokość minimalna 300 cm, ilość: 5 szt.
dąb	DĄB SZYPUŁKOWY – Wysokość minimalna 300 cm, ilość: 4 szt.
grab	GRAB POSPOLITY – Wysokość minimalna 300 cm, ilość: 4 szt.

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI	– 11 272 m2= 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	– 2 155.26 m2= 19.1%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA	– 2 880.70 m2= 25.6%
POWIERZCHNIA BIOLOGINCZNIE CZYNNA	– 6 236.04 m2= 55.3%
WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY	– 0.19

GENERALNY PROJEKTANT:
BA PK BiuroArchitektoniczne Piotr Kosydar

PROJEKT: Budowa budynku usługowego strzelnicy sportowej wraz z garażami miejscami postojowymi w ilości 61, torem aktywności fizycznej, przyłączami, zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych na działkach nr 1440/1, 1439/2 obr. 0017 w Sulmierzycach, powiat Pajęczno, woj. łódzkie

ETAP: PW

TEMAT RYS: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I NASADZEŃ DRZEW

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NR PROJEKTU: SUL/2019

NR RYS: 1

SKALA: 1:500

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr Kosydar; mgr inż. Marcin Banaś

DATA: 03.2020

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Piotr Kosydar
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr ewid. MAZ/0052/2009