



OSŁONA GÓRNEJ CZĘŚCI ŚCIANY NAD KULOCHWYTEM  
Z BALI DREWNIANYCH gr. 50 mm NA BALACH  
DYSTANSOWYCH O WYM. 50x100 mm OBŁOŻONYCH PŁYTAMI  
POLIURETANOWO - GUMOWYMI gr. 50 mm  
BLACHA STALOWA RAEX 500 gr. 16 mm MOCOWANA DO ŚCIANY

KONSTRUKCJA KULOCHWYTU NASYPOWEGO  
1:20



BLACHY OSŁONOWE ŚCIAN BOCZNYCH  
NA ODCINKU KULOCHWYTU NASYPOWEGO  
1:100



ITU WMT WAT  
Sprawdzono  
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania  
10.07.19 ukoperski  
data i podpis

GRANULAT GUMOWY 16,46 m³

GATUNKI STALI:  
BLACHA RAEX 500

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ELEMENTY SPAWANE ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZEC SPAWANIE ODCINKOWE LUB NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW UKŁADAJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
  - DO MOCOWANIA BLACH KULOCHWYTU I BLACH OSŁONOWYCH ZASTOSOWAĆ KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE. BLACHY MOCOWAĆ DO ŚCIANY NA PODKŁADKACH AMORTYZACYJNYCH GUMOWYCH.
  - ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEC OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2,5 I POMALOWANIE:
    - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
    - 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
    - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ.POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
  - ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 01.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIĘSZCZENIA NA BUDOWIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WYMIARÓW KONSTRUKCJI.
  - WSZELKIE ZMIANY MATERIAŁOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE MAJĄCE WPŁYW NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA WYMAGAJĄ AKCEPTACJI TECHNOLOGA ORAZ UZGODNIENIA Z JEDNOSTKĄ OPINIUJĄCĄ PROJEKT TECHNOLOGICZNY.

TYTUŁ PROJEKTU	Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1440 obr. 0017 w Sulmierzycach		
LOKALIZACJA	98-338 Sulmierzyce; dz. nr ewid. 1440		
INWESTOR	Urząd Gminy w Sulmierzycach 98-338 Sulmierzyce; ul. Urzędowa 1		
BIURO PROJEKTOWE	BIURO ARCHITEKTONICZNE PIOTR KOSYDAR ul. Juliusza Lea 116/120; 30-133 Kraków tel.: 571 434 625 e-mail: biuro@bap.pl		
WYKONAWCA	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE „KONSBUD” 41-500 CHORZÓW, ul. Grunwaldzka 2A/9 tel. 601 47 20 25 e-mail: biuro@wygralak.pl		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
TECHNOLOG	Janusz WYGRALAK		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	TECHNOLOGIA STRZELNICY		
TREŚĆ RYSUNKU	KONSTRUKCJA KULOCHWYTU NASYPOWEGO		SKALA 1 : 20 1 : 100
OZN. BRANŻY	DATA EDYCJI		NR RYSUNKU
T	Czerwiec 2019 r.		02.00.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.