




## OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 1




## OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 2



## OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 3




## OKŁADZINA ŚCIENNA TYP 4




## UWAGI:

- OKŁADZINY NR 2, NR 3 I NR 4 MONTOWAĆ Z 5 cm PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ.
- NA OKŁADZINIE NR 1 W REJONIE STANOWISK STRZELECKICH PRZED LINIĄ 0 m NA WYS. 90 cm NAD PODŁOGĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ PAS OCHRONNY Z DESKI SZER. 20 cm.
- SPOSÓB MOCOWANIA BALI I DESEK DREWNIANYCH DO ŚCIAN I STROPU PODANO PRZYKŁADOWO.
- WSZYSTKIE DESKOWANIA W OKŁADZINACH WYKONAĆ Z BALI I DESEK ŁĄCZONYCH NA PÓŁWPUST.
- DO WSZYSTKICH MOCOWAŃ ZASTOSOWAĆ KOTWY SEGMENTOWE ATESTOWANE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ WGLĘBIE PREPARATAMI OGNIOSCHRONNYMI I GRZYBOBÓJCZYMI.
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ OCZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI Sa 2,5 I POMALOWANIE:  
- 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,  
- 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,  
- 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ.  
POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MAŁOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
- ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 03.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OKŁADZIN NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE W CELU EWENTUALNEJ KOREKTY WYMIARÓW KONSTRUKCJI.
- WSZELKIE ZMIANY MATERIAŁOWE ORAZ KONSTRUKCYJNE URZĄDZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA WYMAGAJĄ AKCEPTACJI TECHNOLOGA ORAZ UZGODNIENIA Z JEDNOSTKĄ OPINIUJĄCĄ PROJEKT TECHNOLOGICZNY.
- RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR 01.00. I NR 01.01


## BLACHY OKŁADZINY TYP 4 SZT. 32





## ŚCIANKA BEZPIECZEŃSTWA



## OKŁADZINA SUFITU STALOWEGO W ZASIĘGU STRZAŁU KARABINOWEGO



## OKŁADZINA SUFITU STALOWEGO W ZASIĘGU STRZAŁU PISTOLETOWEGO

LISTWA PRZYPODŁOGOWA  
NA OKŁADZINIE TYP 1

## GATUNKI STALI:

BLACHA RAEX 500  
BLACHA S355J2G3 (wg. EN 10025)

TYTUŁ PROJEKTU	Budowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1440 obr. 0017 w Sulmierzycach	
LOKALIZACJA	98-338 Sulmierzyce; dz. nr ewid. 1440	
INWESTOR	Urząd Gminy w Sulmierzycach 98-338 Sulmierzyce; ul. Urzędowa 1	
BIURO PROJEKTOWE	BIURO ARCHITEKTONICZNE PIOTR KOSYDAR ul. Juliusza Lea 116/120; 30-133 Kraków tel.: 571 434 825 e-mail: biuro@bapkp.pl	
WYKONAWCA	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZO HANDLOWE „KONSBU” 41-500 CHORZÓW; ul. Grunwaldzka 2A/9 tel. 601 47 20 25 e-mail: biuro@wygralak.pl	
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
TECHNOLOG	Janusz WYGRALAK	<i>[Signature]</i>
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	TECHNOLOGIA STRZELNICY	
TREŚĆ RYSUNKU	ZABEZPIECZENIA ŚCIAN I STROPU	SKALA 1 : 15
OZN. BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
T	Czerwiec 2019 r.	04.00.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.