

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku firmy KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c ul. Żurawia 3/5 91-455 Łódź z dnia 23.07.2020 r. w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi oznaczonej nr ewid. działki 66 na działkę o nr ewid. 267/1 położoną w miejscowości Dąbrówka.

wyrażam zgodę

na lokalizację zjazdu publicznego z drogi oznaczonej nr ewid. działki 66 na działkę nr ewid. 267/1 położoną w miejscowości Dąbrówka na poniższych warunkach:

- zjazdu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
- szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i nie większą niż szerokość jezdni na drodze,
- nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m,
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania
- na długości nie mniejszej niż 7,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne zjazdu nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 12%,
- nawierzchnia zjazdu w granicy pasa drogowego twarda
- zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany

Uzasadnienie

Decyzja niniejsza zostaje wydana zgodnie z wnioskiem strony, z zachowaniem wymogów formalno-merytorycznych i w związku z tym odstępuje się od jej uzasadnienia szczegółowego

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu należy wystąpić do tut. Urzędu Gminy w Sulmierzycach z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wykonywanie robót w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:


1. Adresat
2. A/a

WÓJ
mgr Gabriel Orzeszek

STAROSTWO POWIATOWE
W PAJCZYNIE

Legenda:

- S1 - istn. studnia do przebudowy, proj. obudowa studni
- S2 - istn. studnia do przebudowy, proj. obudowa studni
- 1 - istn. budynek technologiczny hydroforni do remontu
- 2 - proj. zbiornik na wodę czystą, $3 \times V = 100 \text{ m}^3$ (w nasypie)
- 3 - proj. dwukomorowy odstojnik popłuczyn $2 \times D_n 2000 \text{ mm}$
- 4 - proj. dwukomorowa studnia chłonna $2 \times D_n 1500 \text{ mm}$
- 5 - proj. zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne $V = 2,0 \text{ m}^3$
- 6 - proj. zbiornik bezodpływowy na ścieki z chlorowni $V = 2,0 \text{ m}^3$
- 7 - istn. zbiorniki do likwidacji
- 8 - istn. budynek pomocniczy do remontu
- 9 - proj. komora z pompą pośrednią
- proj. przewód wodociagowy
- proj. przewód kanalizacyjny
- proj. kabel energetyczno-sterowniczy
- L1 - proj. słup oświetleniowy
- * * - uzbrojenie do likwidacji
- ▨ - proj. nawierzchnia chodnika i jezdni z kostki betonowej



KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-465 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel: (42) 630 04 84		Treszczyska 89		Rodzaj proj. PBW
		Plan zagospodarowania		
Objekt: Przebudowa i rozbudowa hydroforni w m. Dąbrowka, gm. Sulmierzyce		Upr. bud	Podpis	Data: 04.2020
Projektował branża sanit: inż. J. Kozłowski		GP II 460 - 8/76 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci ciepłych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Skala: 1:500
Projektował branża sanit: mgr inż. B. Kozłowski		LOD/1541/PWOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieć, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
Sprawdził branża sanit: inż. H. Majewska		131/98/VL w spec. instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys: 1