

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ MARKOWIZNA-ŁĘCZYSKA - LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA  
ULICZNEGO  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 100/3, 10/1 OBRĘB 10 ŁĘCZYSKA MARKOWIZNA, DZIAŁKA NR 189/1 OBRĘB  
14 PGR WOLA WYDRZYNA  
INWESTOR : GMINA SULMIERZYCE  
ADRES INWESTORA : 98-338 SULMIERZYCE, UL. URZĘDOWA 1  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JACEK STRZELECKI  
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2021

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE, WYKONANIE I URZĄDZENIE  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
mgr inż. Jacek Strzelecki  
97-360 Kamieńsk, ul. Słoneczna 3  
tel. 602 22 11 11  
Upr. LOD/ 003 / 11.10E/ 03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 5 1003-03	Montaż kabli na słupach 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III 370	m m	370,000	
				RAZEM	370,000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 32	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KSNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KSNR 5 0602-03	Montaż uzimów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m 350	m m	350,000	
				RAZEM	350,000
10	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat. III 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 8	odc. odc.	8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 9	pomiar · pomiar ·	9,000	
				RAZEM	9,000
13	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KSNR 5 0102-02	Montaż zabezpieczeń 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000